


СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Лифтер-3»

Чермантеев В.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Первая Городская Управляющая Компания»

Халиева Т.П.

С М Е Т А

Восстановление диспетчерской связи и сигнализации типа "Объ" для трех лифтов

Наименование объекта: ул.М. Горького,220/112

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин		НР	СП
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	в т.ч. обслуж. машины	%		
				Основной зар.платы	в т.ч. зарплаты						на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	м10-04-100-9	Восстановление монтажного комплекта лифта для обеспечения диспетчерской связи (прим)	3	87,15	0	261,45	230,88	0,00	8	32	92	65
		шт.		75,96	0			0,00	0	0	283	200
2	м10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3	28,14	0	84,42	54,42	0,00	2	8	92	65
		шт.		18,14	0			0,00	0	0	67	47
3	м10-04-087-1	Восстановление блока ЛБ 6,0 (прим)	3	482,22	60,32	1446,66	446,25	241,28	16,4	66	92	65
		1 блок		148,75	8,68			34,72	0,82	3	579	409
4	м10-06-068-15	Настройка системы контроля и управления.; конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	3	482,75	0	1931,00	1419,84	0,00	32	128	80	60
		шт.		473,28	0			0,00	0	0	1515	1136
Итого						3723,53	2151,39	241,28				

Итого по разделу Монтажные работы

Итого		3723,53
Накладные расходы	80%*0,94	2800,09
Сметная прибыль	60%*0,9	2010,71
Итого в текущих ценах		8534
В текущих цена на 3 квартал 2016г. К=6,22		53084
Итого с понижающим коэф.	0,58	30788

Составил: _____